

上兴镇牌楼路南延伸二期建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

上兴镇牌楼路南延伸二期建设工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	04B001	锯缝	1、部位：新老路交接处的老路破除处	m	59			
2	041001004001	铣刨路面	1、材质：沥青路面面层 2、厚度：综合考虑 3、部位：现场原有沥青道路	m2	70			
3	041001003001	拆除基层	1、材质：半刚性基层 2、厚度：34cm 3、部位：现场原有沥青道路	m2	35			
4	041001003002	拆除基层	1、材质：结构层灰土 2、厚度：20cm 3、部位：现场原有沥青道路	m2	35			
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾 2、运距：外运，弃置地点及运距投标人自行考虑	m3	25.9			
		分部小计						
		土石方工程-道路工程						
6	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、不可利用土方，场外运输及弃土区，投标人自行考虑 4、清表	m3	1104.72			
7	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、不可利用土方，场外运输及弃土区，投标人自行考虑 4、杂填土处理	m3	1548			
8	040102003001	挖除砼板块	1、场地内混凝土板块破碎，挖除，弃置 2、场外运输及弃土区，投标人自行考虑	m3	80			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040101001003	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、部位：道路 4、场内运输投标人自行考虑	m3	1074.7			
10	040103001001	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：场内运输投标人自行考虑 4、部位：素土回填区域	m3	1185.6			
11	040103001002	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：6%石灰土 3、填方来源、运距：场内运输投标人自行考虑 4、部位：路床	m3	3056.4			
12	01B001	外购土方	1、满足设计要求 2、外购土方，运距投标人自行考虑	m3	5725			
13	040103002002	灰土场外运输	1、废弃料品种：灰土从拌合场地运至施工现场 2、运距：投标人自行考虑	m3	6313.31			
		分部小计						
		土石方工程-排水工程						
14	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据地质勘资料、招标文件及现场实际情况综合考虑 2、开挖方式：综合考虑 3、开挖深度：综合考虑	m3	2297.02			
15	040103001003	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：4%石灰土 3、填方来源、运距：运距投标人自行考虑 4、部位：管道	m3	926.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040103001004	回填方	1、密实度要求：见设计图纸 2、填方材料品种：原土回填 3、填方来源、运距：运距投标人自行考虑 4、部位：管道	m3	135.97			
17	040103001005	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：球墨铸铁管回填至管顶以上50cm	m3	454.96			
18	040103002003	余方场内转运	1、废弃料品种：余土场内转运 2、运距：投标人自行考虑	m3	1015.03			
		分部小计						
		土石方工程-河道清淤						
19	040101005001	挖淤泥、流砂	1、河道清淤 2、清淤方式投标人自行考虑 3、外运运距投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	233.6			
20	040103001006	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、部位：河塘	m3	239.8			
21	040103001007	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：4%灰土回填 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、含消解石灰费用	m3	676.2			
22	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：塑钢格栅 2、搭接方式：其余详见设计图纸要求 3、部位：与现状道路拼接、河塘	m2	368			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第4页 共4页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.420				
2	041109002001	夜间施工						
3	041109003001	二次搬运						
4	041109004001	冬雨季施工						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护						
8	041109008001	临时设施						
9	041109009001	赶工措施						
10	041109010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用						
12	041109091001	特殊条件下施工增加 费						
13	041109015001	智慧工地费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程						
1	040202001001	路床（槽）整形	1、路床(槽)整形 路床碾压检验	m2	4340.1			
2	040202001002	路床（槽）整形	1、部位：4%灰土原槽翻拌 2、范围：车行道 3、20cm	m3	823.5			
3	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：10% 2、厚度：20cm 3、填方来源、运距：运距投标人自行考虑	m2	3231.3			
4	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：2%~4.5%，抗裂型水泥稳定碎石，投标单位自行综合考虑报价满足设计及规范要求 2、厚度：34cm	m2	3071.7			
5	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅 2、搭接方式：其余详见设计图纸要求	m2	311			
6	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：透层油 2、喷油量：0.6~1.5L/m2	m2	2945.5			
7	040203004001	封层	1、材料品种：稀浆封层ES-2 2、厚度：详见设计图纸	m2	2945.5			
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：中粒式SBS改性沥青混合料（sup-20） 2、石料粒径：石灰岩，详见设计图纸 3、厚度：6cm	m2	2507.5			
9	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：乳化SBS改性沥青 2、喷油量：0.2~0.3kg/m2	m2	2507.5			
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青混合料（sup-13） 2、石料粒径：玄武岩，详见设计图纸 3、厚度：4cm	m2	2507.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石，断面25cm*10cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15细石混凝土，详见图纸设计	m	724			
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩侧石甲，断面12cm*25cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20细石砼，详见图纸设计	m	724			
13	040201021002	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴，纵、横向拉力≥40KN/m 2、搭接方式：其余详见设计图纸要求	m ²	81			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、施工单位自行考虑	项	1			
2	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：围挡需符合当地要求	项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工						
3	041109003001	二次搬运						
4	041109004001	冬雨季施工						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护						
8	041109008001	临时设施						
9	041109009001	赶工措施						
10	041109010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用						
12	041109091001	特殊条件下施工增加 费						
13	041109015001	智慧工地费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程-雨水						
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层 2、管座材质：C20砼（另计） 3、规格：d600 钢筋混凝土II级排水管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、铺设深度：见设计图纸 6、管道检验及试验要求：闭水试验 7、基础做法图集编号：详见图纸	m	197			
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层 2、管座材质：C20砼（另计） 3、规格：d600 钢筋混凝土II级排水管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、铺设深度：见设计图纸 6、管道检验及试验要求：闭水试验 7、基础做法图集编号：详见图纸，120°混凝土基础	m	37.3			
3	040501001003	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚碎石垫层 2、管座材质：C20砼（另计） 3、规格：d800 钢筋混凝土II级排水管 4、接口方式：承插式橡胶圈接口 5、铺设深度：见设计图纸 6、管道检验及试验要求：闭水试验 7、基础做法图集编号：详见图纸	m	132.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层 2、材质及规格：DN250雨水口连接管，球墨铸铁管 3、接口方式：T型滑入式接口，橡胶圈采用NBR 4、铺设深度：详见图纸	m	320			
5	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层 2、材质及规格：DN300雨水口连接管，球墨铸铁管 3、接口方式：T型滑入式接口，橡胶圈采用NBR 4、铺设深度：详见图纸	m	165			
6	040303001001	混凝土包封	1、名称：C20混凝土包封，120° C20混凝土基础，详见图纸设计 2、部位：管道包封、基础等	m3	414.91			
7	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层+200mm厚钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30，S6 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井座井盖（另计） 5、踏步材质、规格：包塑铸铁爬梯 6、防腐：详见设计图纸 7、防坠网 8、图集：Φ1000，20S515-29，井均深1.92m	座	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层+200mm厚钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30，S6 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井座井盖（另计） 5、踏步材质、规格：包塑铸铁爬梯 6、防腐：详见设计图纸 7、防坠网 8、图集：Φ1250，20S515-29，井均深2.27m	座	6			
9	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层+200mm厚钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30，S6 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井座井盖（另计） 5、踏步材质、规格：包塑铸铁爬梯 6、防腐：详见设计图纸 7、防坠网 8、图集：Φ1800，20S515-29，井均深2.24m	座	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层+250mm厚钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30，S6 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井座井盖（另计） 5、踏步材质、规格：包塑铸铁爬梯 6、防腐：详见设计图纸 7、防坠网 8、图集：1700*1700，20S515-59，井均深3.41m	座	1			
11	04B016	检查井井盖框	1、D400级重型球墨铸铁井框盖，为防止异响，井框座增加橡胶垫圈；为防盗，井框盖带锁定装置；为防止井圈周边沥青混凝土破损，开启机构为内置式 2、部位：车行道以内污水井 3、其余要求详见设计图纸	个	10			
12	04B017	检查井井盖框	1、钢纤维混凝土C250级框盖（侧向橡胶圈）（GB26537-2011）、采用3mm不锈钢包边，检查井盖应符合《GB/T 23858-2009 检查井盖》 2、部位：车行道以外污水井	个	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504009001	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：偏沟式雨水口，单篦，球墨铸铁井圈井篦（带防盗措施） 2、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土底板+5cmC20细石混凝土找坡 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15标准实心砖 4、砂浆强度等级及配合比：防水砂浆内外粉刷至顶部 5、备注：做法详见16S518，页11	座	30			
14	040504009002	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：偏沟式雨水口，双篦，球墨铸铁井圈井篦（带防盗措施） 2、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C20混凝土底板+5cmC20细石混凝土找坡 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU15标准实心砖 4、砂浆强度等级及配合比：防水砂浆内外粉刷至顶部 5、备注：做法详见16S518，页12	座	10			
		分部小计						
		管网工程-污水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂垫层（另计） 2、材质及规格：DN400污水重力管采用球墨铸铁管 3、接口方式：T型滑入式橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、基础做法图集编号：参考（06MS201-2，54） 7、防腐：详设计说明	m	19.5			
16	040501003004	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂垫层（另计） 2、材质及规格：DN500污水重力管采用球墨铸铁管 3、接口方式：T型滑入式橡胶圈接口 4、铺设深度：详见图纸设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、基础做法图集编号：参考（06MS201-2，54） 7、防腐：详设计说明	m	259.4			
17	040201020001	垫层	1、厚度：10mm厚 2、材料品种、规格及比例：中粗砂垫层 3、管道下砂垫层	m ³	34.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15垫层+250mm厚钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：C30，S6 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土板 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井座井盖（另计） 5、踏步材质、规格：包塑铸铁爬梯 6、防腐：封闭漆采用纯环氧封闭漆，厚度50μm，底漆采用耐磨环氧铝粉漆，涂层干膜厚度≥250μm，面漆采用耐磨环氧铝粉漆，涂层干膜厚度≥250μm，其余要求详见设计图纸 7、防坠网 8、图集：1200*1100，20S515-43，，井均深2.9m	座	11			
19	04B018	检查井井盖框	1、D400级重型球墨铸铁井框盖，为防止异响，井框座增加橡胶垫圈；为防盗，井框盖带锁定装置；为防止井圈周边沥青混凝土破损，开启机构为内置式 2、部位：车行道以内污水井 3、其余要求详见设计图纸	个	8			
20	04B019	检查井井盖框	1、钢纤维混凝土C250级框盖（侧向橡胶圈）（GB26537-2011）、采用3mm不锈钢包边，检查井盖应符合《GB/T 23858-2009 检查井盖》 2、部位：车行道以外污水井	个	3			
分部小计								
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程井周卸荷板						
21	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、非车行道部位检查井，含钢筋，模板，混凝土	m3	5.67			
22	04B020	井周卸荷板	1、加固范围： 2.5m*2.5m 2、做法：60厚C20砼垫层，280mm厚C30现浇混凝土板，玻纤格栅幅宽1m，具体做法详见设计图纸（含设计全部内容） 4、井周加固应在道路基层施工完毕后根据本图反开挖至底基层底进行 5、部位：车行道范围内检查井，含钢筋、模板、混凝土等	座	18			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
1	041101005003	井字架	1、井深：2m以内	座	4			
2	041101005001	井字架	1、井深：4m以内	座	22			
3	041107002001	排水、降水	1、管道降水、排水 2、施工单位自行考虑	项	1			
4	04B015	气囊封堵	1、管道气囊封堵 2、与现有雨污水接口处	项	1			
		单价措施项目清单合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工						
3	041109003001	二次搬运						
4	041109004001	冬雨季施工						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护						
8	041109008001	临时设施						
9	041109009001	赶工措施						
10	041109010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用						
12	041109091001	特殊条件下施工增加 费						
13	041109015001	智慧工地费用						
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标杆、标线						
1	040205003033	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：Φ114*4.5*3200 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋混凝土商品砼600*600*1000，含模板 5、油漆品种：热镀锌，喷塑，详见设计 6、备注：喷塑处理的钢构件镀锌量不小于275g/m2；挖土、回填；底座法兰、地脚螺栓等制作安装	根	9			
2	040205004029	标志板	1、类型：单柱式标志牌 2、材质、规格尺寸：100*100cm 3、板面反光膜等级：III类反光膜	块	9			
3	040205003034	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：Φ114*4.5*3000 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋混凝土商品砼600*600*1000，含模板 5、油漆品种：热镀锌，喷塑，详见设计 6、备注：喷塑处理的钢构件镀锌量不小于275g/m2；挖土、回填；底座法兰、地脚螺栓等制作安装	根	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040205004030	标志板	1、类型：单柱式标志牌 2、材质、规格尺寸：D=80cm（正八边形） 3、板面反光膜等级：III类反光膜	块	2			
5	040205003035	标杆	1、类型：单柱式 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：Φ114*4.5*3850 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋混凝土商品砼600*600*1000，含模板 5、油漆品种：热镀锌，喷塑，详见设计 6、备注：喷塑处理的钢构件镀锌量不小于275g/m ² ；挖土、回填；底座法兰、地脚螺栓等制作安装	根	2			
6	040205004031	标志板	1、类型：单柱式标志牌 2、材质、规格尺寸：D=80cm 3、板面反光膜等级：III类反光膜	块	4			
7	040205003036	标杆	1、类型：F杆式 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：Φ273*10*7000 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋混凝土商品砼1600*1600*2000，含模板 5、油漆品种：热镀锌，喷塑，详见设计 6、备注：喷塑处理的钢构件镀锌量不小于275g/m ² ；挖土、回填；底座法兰、地脚螺栓等制作安装	根	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205004032	标志板	1、类型：F式标志牌 2、材质、规格尺寸：400*150cm 3、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜	块	1			
9	040205004033	标志板	1、类型：F式标志牌 2、材质、规格尺寸：360*150cm 3、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜	块	2			
10	040205003037	标杆	1、类型：F杆 2、材质：热镀锌钢管 3、规格尺寸：Φ273*10*7800 4、基础、垫层：材料品种、厚度：C30钢筋商品砼1600*1600*2000，含模板 5、油漆品种：热镀锌，喷塑，详见设计 6、备注：喷塑处理的钢构件镀锌量不小于275g/m2；挖土、回填；底座法兰、地脚螺栓等制作安装	根	1			
11	040205004034	标志板	1、类型：三F标志牌 2、材质、规格尺寸：380*230cm 3、板面反光膜等级：Ⅲ类反光膜	块	1			
12	040205004035	标志板	1、反光膜更换 2、尺寸：380*230cm	块	2			
13	040205008001	横道线	1、材料品种：热熔反光型标线漆 2、形式：车行道分界线、人行横道线、停止线、人行横道预告标识线等所有标线 3、厚度：详见设计图纸	m2	155			
		分部小计						
		分部分项工程清单合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第4页 共4页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.200				
1.2		增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染治理费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.100				
2	041109002001	夜间施工						
3	041109003001	二次搬运						
4	041109004001	冬雨季施工						
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护						
8	041109008001	临时设施						
9	041109009001	赶工措施						
10	041109010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
11	041109011002	建筑工人实名制费用						
12	041109011001	特殊条件下施工增加 费						
13	041109015001	智慧工地费用						
合 计								

