

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年西城街道池塘提升改造项目-大型土石方

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)		地块一						
1	040701001001	护坡修整	原有池埂清表、边坡平整压实等。清除杂物装车、弃运（弃场及运距由施工单位自行安排），具体施工详见图纸设计及建设方要求，按坡体实际面积计量	m2	5320			
2	040101002001	挖沟槽土方	土方类别、挖土方式综合考虑，土方堆于场内建设方指定处（预留适量回填土堆于槽边）。工程量计算规则按2014市政工程计价表，按实计量	m3	1145.21			
3	040101003001	挖基坑土方	土方类别、挖土方式综合考虑，土方堆于场内建设方指定处（回填利用土和淤泥土分类堆放）。工程量计算规则按2014市政工程计价表，按实计量	m3	6317			
4	040103001001	回填方1	新建池埂及填方：土方填筑、压实、修坡等相关工作内容，填筑方式施工单位自行考虑，含场内运输。具体施工详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m3	6237			
5	040103001002	回填方2	挺水种植平台：土方填筑、压实、修坡等相关工作内容，填筑方式施工单位自行考虑，含场内运输。具体施工详见图纸设计，满足规范及建设方要求，按实计量	m3	1495			
6	040103001003	回填方3	沟槽素土回填、夯实，满足规范及设计要求，按实计量	m3	662.72			
7	041104001001	跨河便道	河道内填筑临时施工便道（内置过路涵管，管涵另计），待施工完成后挖除恢复河道断面。具体详见图纸设计，施工满足规范及建设方要求，按便道表面面积计量	m2	409			
二)		地块二						
8	040701001002	护坡修整	原有池埂清表、边坡平整压实等。清除杂物装车、弃运（弃场及运距由施工单位自行安排），具体施工详见图纸设计及建设方要求，按坡体实际面积计量	m2	11004			
9	040101002002	挖沟槽土方	土方类别、挖土方式综合考虑，土方堆于场内建设方指定处（预留适量回填土堆于槽边）。工程量计算规则按2014市政工程计价表，按实计量	m3	2512.11			
10	040101003002	挖基坑土方	土方类别、挖土方式综合考虑，土方堆于场内建设方指定处（回填利用土和淤泥土分类堆放）。工程量计算规则按2014市政工程计价表，按实计量	m3	20165.8			

规费、税金项目清单

工程名称：2025年西城街道池塘提升改造项目-大型土石方

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]		100	
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费		0	
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01		9	
3	合计	[1]+[2]		100	